

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1. KNR 4-01 0818-0500 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2	49,2360
7.92*4.55+ 6.0*2.2	49,2360
2. KNR 4-01 0212-0100 Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm Jednostka: 1 m3	3,6000
7.5*6.0 *0.08	3,6000
3. KNR 4-02 0235-0600 Demontaż umywalki Jednostka: 1 kpl	4,0000
4	4,0000
4. KNR 4-02 0132-0100 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Jednostka: 1 szt	4,0000
4	4,0000
5. KNR 4-02 0235-0800 Demontaż ustępu z miską fajansową Jednostka: 1 kpl	6,0000
6	6,0000
6. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm, na ścianach budynku Jednostka: 1 m	20,0000
20	20,0000
7. KNR 4-02 0114-0100 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm Jednostka: 1 m	30,0000
30	30,0000
8. KNR 4-02 0521-0200 Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typ GP-2, GP-4 Jednostka: 1 kpl	1,0000
1	1,0000
9. KNR 4-01 0354-0400 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2 Jednostka: 1 szt	3,0000
3	3,0000
10. KNR 4-01W 0348-0200 Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej Jednostka: 1 m3	5,4600
3.1*3*0.15*3.0	4,1850
1,7*0.25*3.0	1,2750

Opis robót	Ilość robót
11. KNR 4-01W 0331-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły Jednostka: 1 m3	0,5250
0.25*1.0*2.1	0,5250
12. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km Jednostka: 1 m3	15,0000
15.0	15,0000
13. KNR 4-01 0108-2000 Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 4 Jednostka: 1 m3	15,0000
15.0	15,0000
14. Kalkulacja własna Wywóz gruzu taczkami na odległość do 50 m Jednostka:	15,0000
15.0	15,0000
Dział nr 2. ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE	
15. KNR 2-02W 0127-0300 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego i z kształtek szklanych. Ścianki z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm Jednostka: 1 m2	55,0200
(5.22+2.7+1.22+6.00+4.0+2.2)*3.0	64,0200
-0.9*2.0*5	-9,0000
16. KNR 4-01 0208-0200 Przebiecie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05m2 i grubości do 20cm Jednostka: 1 szt	10,0000
10	10,0000
17. KNR 4-01 0336-0100 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m	24,0000
24	24,0000
18. KNR 2-02 0802-0200 Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach Jednostka: 1 m2	83,7600
(2.7+2.84*3+3.0*2+2.0*2+2.75*2)*3.0	80,1600
1.5*1.2*2	3,6000
19. KNR 2-15W 0112-0101 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm z rur z polietylenu Jednostka: 1 m	24,0000
24	24,0000
20. KNR 2-15W 0112-0201 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 25 mm z rur z polietylenu Jednostka: 1 m	15,0000
15	15,0000

Opis robót	Ilość robót
21. KNR 2-15W 0112-0400 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 40 mm z rur z polipropylenu Jednostka: 1 m	8,0000
8	8,0000
22. KNR 2-15W 0116-0100 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,. hydrantów itp.o łącz.sztynym o średnicy nomin. 20 mm Jednostka: 1 szt	18,0000
18	18,0000
23. KNR 2-15W 0116-0200 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,. hydrantów itp.o łącz.sztynym o średnicy nomin. 25 mm Jednostka: 1 szt	1,0000
1	1,0000
24. KNR 2-15W 0208-0100 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm Jednostka: 1 m	18,0000
18	18,0000
25. KNR 2-15W 0208-0300 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m	10,0000
10	10,0000
26. KNR 4 0211-0100 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC wciskanych - średnica 50 mm Jednostka: szt	11,0000
11	11,0000
27. KNR 4 0211-0800 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC średnicy 110mm, klejonych Jednostka: 1 szt	6,0000
6	6,0000
28. KNR 2-15W 0213-0400 Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC. Rura wywiewna z PVC o średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym Jednostka: 1 szt	1,0000
1	1,0000
29. KNR 2-02 1215-0100 Drzwiczki i kratki osadzone w stropach, o pow.elementów do 0,1 m2 Jednostka: 1 szt	6,0000
6	6,0000
30. KNR 2-17W 0127-0100 Przewody wentylacyjne gietkie. Przewody o średnicach do 150 mm - pozycja zastępcza Jednostka: 1 m2	12,5000
0.5*25.0	12,5000
31. KNR 2-02W 0606-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa Jednostka: 1 m2	32,8000
16.5+16.3	32,8000

Opis robót		Ilość robót
32. KNR 2-02 0609-0300		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa		
Jednostka: 1 m2		32,8000
	32.8	32,8000
33. KNR 2-02 1102-0200		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko		
Jednostka: 1 m2		32,8000
	32.8	32,8000
34. KNR 2-02 1102-0300		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm		
Krotność = 3		
Jednostka: 1 m2		32,8000
	32.8	32,8000
35. KNR 2-02 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania kombinowana		
Jednostka: 1 m2		78,1000
Łazienka chłopców	$(2.5+2.84+1.3+0.4+2.0+2.7+3.34+3.0+2.84)*2.0$	41,8400
	-0.9*2.0	-1,8000
Łazienka dziewcząt	$(2.75*4+6.1+2.98+3.0)*2.0$	46,1600
	-3*0.9*3	-8,1000
36. KNR 2-02 1118-0900		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm - metoda układania kombinowana		
Jednostka: 1 m2		32,5630
	$2.7*3.34+2.84*2.5+2.98*2.75+3.0*2.75$	32,5630
37. KNR 4-01 1202-0900		
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2		
Jednostka: 10 m2		6,0640
sufity	16.5+16.3	32,8000
ściany	4.0*3	12,0000
	$(6.1+3.2+1.3+0.4+2.0+2.84)*1.0$	15,8400
38. KNR 2-02 0815-0300		
Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		73,6200
	$(7.4+1.84)*3$	27,7200
	$(2.98*4+2.5*2+2.75*2+3.34*2+2.7*2+3.0*2+2.7*2)*1$	45,9000
39. KNR 2-02 0815-0500		
Gładz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		32,8000
Sufity łazienki na parterze	32.8	32,8000
40. KNR 2-02 1505-0300		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem		
Jednostka: 1 m2		106,4200
Ściany	73.62	73,6200
Sufity	32.8	32,8000
41. KNR 2-15 0115-0100		
Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm		
Jednostka: 1 szt		6,0000
	6	6,0000

Opis robót		Ilość robót
42. KNR 2-15 0221-0201		
Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego		
Jednostka: 1 szt		6,0000
	6	6,0000
43. KNR 2-15 0224-0200		
Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "dolnoplukami"		
Jednostka: 1 kpl		5,0000
	5	5,0000
44. KNR 2-15 0225-0200		
Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym		
Jednostka: 1 kpl		2,0000
	2	2,0000
45. KNR 2-15 0114-0102		
Zawory czerpalne wypływowe ze złączką do węża Dn=15mm		
Jednostka: 1 szt		1,0000
	1	1,0000
46. KNR 2-15W 0218-0100		
Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego. Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm		
Jednostka: 1 szt		2,0000
	2	2,0000
47. KNNR 2W 1103-0100		
(analogia)Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne z ościeżnicą drewnianą regulowaną		
Jednostka: 1 m2		7,2000
	4*0.9*2	7,2000
48. KNR 2-15G 0204-0100		
Ścianka międzypisuarowa		
Jednostka: 1 szt		2,0000
	2	2,0000
49. Kalkulacja własna		
Wykonanie ścianek działowych kabin wraz z drzwiami z płyty HPL gr. 15 mm		
Jednostka:		20,3500
	(2.7+0.95)*2.2	8,0300
	(1.3*2+3.00)*2.2	12,3200
50. Kalkulacja własna		
Rozebranie podwieszonych stropów z płyt gipsowych i rusztu metalowego		
Jednostka: m2		60,6000
	10.1*6.0	60,6000
51. Kalkulacja własna		
Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych		
Jednostka: 1 szt		10,0000
	10	10,0000
52. Kalkulacja własna		
Ponowne ułożenie stropu podwieszanego z paneli kasetonowych na ruszcie metalowym		
Jednostka: m2		60,6000
	60.6	60,6000

Opis robót		Ilość robót
53. KNNR 4 0126-0400		
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych. Próba instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średn. nom. do 65 mm		
Jednostka: m		80,0000
	80	80,0000
54. KNR 0-34 0104-0100		
Izolacja rurociągów otulinami . Izolacja rurociągów średnicy 16 mm otulinami grubości 6mm (C)		
Jednostka: m		40,0000
	40	40,0000